РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

2.10.2026 г.

X ПД-2922-1/02.10.2026

Подписано от: DIANA RUSEVA TODOROVA

ДО
ОБЩИНА БУРГАС
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА” №26
ГР. БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод етернит Ф100мм по ул. „Александровска“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Васил Левски“- I-ви и II-ри етап“, с възложител: община Бургас

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2922/2026 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС,* на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод етернит Ф100мм по ул. „Александровска“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Васил Левски“- I-ви и II-ри етап“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционото предложение се предвижда подмяна на водопровод етернит Ф100мм по ул. „Александровска“ от бул. „Сан Стефано“ до ул. „Васил Левски“- I-ви и II-ри етап. Трасето на новопроектираният водопровод се явява продължение на същото от предходния участък от ул. „Левски” до ул. „Хр.Фотев” по улица „Александровска”. По възлагане от Община Бургас за ул. „Александровска” има изготвен инвестиционен проект за изграждане на пешеходни зони в ЦГЧ на гр. Бургас. За така посочения участък има изготвен и одобрен проект част: „Пътна”, чиято реализация предстои да се изпълни. Това налага подмяна на сега действащият водопровод с нов, който да осигури необходимите водни количества. Съществуващият водопровод ще отпадне от експлоатация след изграждане на новопроектирания водопровод. Предвиденият за подмяна водопровод се явява част от второстепенната вътрешна водопроводна мрежа на гр. Бургас.

Етап 1 предвижда да се разположи на 0,70 m от съществуващия водопровод етернит ф100мм намиращ се от западната страна на улица „Александровска”. Трасето на новопроектираният водопровод ще започне от връзка със съществуващия спирателен кран СК DN100 на кръстовището с ул. „Левски”, а накрая ще се привърже към съществуващия етернитов водопровод ф100. Преди завършване на трасето около т.31 ще се разкрие на място съществуващият етернитов водопровод за установяване точната му дълбочина. Едновременно с полагането на основния водопровод в обхвата на предстоящата реконструкция на пътното платно е предвидено подвързването на

съществуващите улични водопроводи в пресечните улици и сградни водопроводни отклонения. Новите сградни водопроводни отклонения (СВО) се ситуират непосредствено до старите. В проекта се предвижда подмяна на всички съществуващи сградни отклонения с тръби ПЕВП тип 100 до водомерен възел. При подмяната на съществуващите водопроводи с нови в пресечните улици, същите ще се разкрият предварително с оглед установяване на точната им нивелета.

Етап 2 обхваща участъка от бул. „Сан Стефано" до ул. „Хр.Фотев" по ул. „Александровска". Предвидено е да се разположи на 0,70m от съществуващия водопровод етернит ф100мм намиращ се от западната страна на улицата. Трасето на новопроектираният водопровод се явява продължение на същото от предходния участък от ул. „Левски" до ул. „Хр.Фотев" по улица „Александровска".

Едновременно с полагането на основния водопровод в обхвата на предстоящата реконструкция на пътното платно е предвидено подвързването на съществуващите улични водопроводи в пресечните улици и сградни водопроводни отклонения. Новите сградни водопроводни отклонения (СВО) се ситуират непосредствено до старите. В проекта се предвижда подмяна на всички съществуващи сградни отклонения с тръби ПЕВП тип 100 до водомерен възел. При подмяната на съществуващите водопроводи с нови в пресечните улици, същите ще се разкрият предварително с оглед установяване на точната им нивелета. Водопроводът по ул. „Александровска" е предвиден да се изпълни с диаметър 110х6.6мм от тръби и фасонни части от полиетилен висока плътност /ПЕВП/ тип 100 за налягане PN 1.0MPa. Предвидените връзки на новопроектираният водопровод със съществуващите улични водопроводни в пресечните улици са с диаметри отговарящи на действащите към момента технически норми и правила. Новите сградни отклонения да се изпълнят с тръби ПЕВП до водомерен възел и до старите. Сградните отклонения ще се изпълнят с тръби от полиетилен висока плътност /ПЕВП/ с налягане 10 атмосфери с диаметри: ф75х4,5мм; ф63х3,8мм; ф50х3,0мм; ф40х2,4мм; ф32х1,9мм; по начина указан в монтажния план от проекта. Не се позволява ползването на фасонни части тип „Бърза връзка" преди свързването с водомера.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близко разположените защитени зони са BG0000270 „Атанасовско езеро" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското

крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

2.10.2026 г.

X инж.Зинка Стойкова

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
Signed by: ZINKA KIRILOVA STOYKOVA